ESgás	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
	Usuário: GEOP	Nº ET-OI-00-D-002
	PORTNHOLA PARA ABRIGO DE CRM E CM	

ÍNDICE DE REVISÕES

REV	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	EMISSÃO ORIGINAL

	EMISSÃO	REV. 1	REV. 2	REV. 3	REV. 4	REV. 5	REV. 6
DATA	09/06/2022						
EXECUÇÃO	Laerte Franco Jr						
VERIFICAÇÃO	Fernando Lucio						
APROVAÇÃO	Délio Nunes Rebello						

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO 3
2 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 3
3 - DOCUMENTAÇÃO 3
4 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 3
5 – LOCAL DE ENTREGA 3

1 - INTRODUÇÃO

1.1 – Aquisição de portinholas para montagem de abrigo de Conjunto de Regulagem e Medição (CRM) e Conjunto de Medição (CM), em clientes usuários da ES GÁS dos segmentos residencial comercial e pequenas indústrias.

2 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

- PORTINHOLA TIPO COM DUAS BANDEIRAS DE ABRIR; APLICACAO P/MONTAGEM ABRIGO CRM RESIDENCIAL; MATERIAL EM ACO GALVANIZADO; MEDIDAS 1.000 X 600MM; ESPESSURA CHAPA 18;

- PORTINHOLA TIPO COM DUAS BANDEIRA DE ABRIR; APLICACÃO P/MONTAGEM ABRIGO CRM RESIDENCIAL; MATERIAL EM ACO GALVANIZADO; MEDIDAS 700 X 700MM; ESPESSURA CHAPA 18;

- PORTINHOLA TIPO DUAS BANDEIRAS; APLICACAO ESPECÍFICA PARA ABRIGO USO EM CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO; LOCAL DE APLICACAO RESIDENCIAL; MATERIAL DE FABRICAÇÃO AÇO CARBONO; ACABAMENTO GALVANIZADO; MEDIDAS 700 X 600MM; ESPESSURA CHAPA 18.

3 – DOCUMENTAÇÃO

3.1 - O fabricante deverá fornecer no mínimo o documento abaixo:

- Certificado de qualidade e garantia.

4 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

4.1 - A medição será realizada após o recebimento e aceitação do equipamento pela Fiscalização da ES GÁS, e o pagamento ocorrerá após 30 (trinta) dias do referido aceite.

5 – LOCAL DE ENTREGA

5.1 – As portinholas deverão ser entregues no Centro de Operações de Gás Natural, localizado na Rua Santos Dumont, s/nº, Rosário de Fátima, Serra - ES, CEP 29.161-144.